

質 問 回 答 書

令和3年8月20日

各 位

施工担当課・係

水道施設課 施設配水係

工事名	平尾調整池築造工事その2
-----	--------------

上記工事の公告内容に対する質問について、下記のとおり回答する。

番号	質 問 事 項	回 答
1	調整池築造工の内部梯子・人孔蓋・点検孔蓋・通気孔ガラの材質について、特記仕様書(土木工事)ではSUS316L、発注図面と工事内訳書ではSUS329J4Lと記載されています。どちらが正しいでしょうか。	SUS329J4Lです。
2	進入路整備工のコンクリート舗装について、発注図面では次期工事と記載されていますが、工事内訳書には数量が記載されています。どちらが正しいでしょうか。	工事内訳書を正とします。
3	調整池水張試験の試験水は、支給で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	場内配管水圧試験の試験水は、支給で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	特記仕様書(土木工事)第4章借地について設計図での記載箇所をご教示下さい。	特記仕様書(土木工事) 第4章 借地 1) の「設計図に記載されている」という箇所のみ削除して下さい。
6	配管材料・塗装材料等が高騰しております。変更協議をして頂く事は可能でしょうか。	現時点では変更対象としません。
7	ストレーナのフランジ規格をご教示下さい。	JIS 7.5K仕様です。
8	既設の中央監視装置メーカーをご教示下さい。	アズビル株式会社です。

質 問 回 答 書

令和3年8月20日

各 位

施工担当課・係

水道施設課 施設配水係

工事名	平尾調整池築造工事その2
-----	--------------

上記工事の公告内容に対する質問について、下記のとおり回答する。

番号	質 問 事 項	回 答
9	緊急遮断弁室のSUS製ピット蓋の材質はSUS304で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	諸経費は令和3年度水道事業実務必携で算出されていますでしょうか。	お見込みのとおりです。
11	単価適用年月日をご教示下さい。	令和3年6月1日です。
12	入札時に見積設計書と主要資材等単価一覧表（様式14号）を添付するとありますが、見積設計書（低入札の場合の調査資料）に代わり、様式15号を使用してもよろしいでしょうか。	建設工事に係る入札制度の改正に伴い、入札方式を変更しています。 低入札調査価格制度の対象となる入札案件においては、入札金額内訳書（様式15号）に代えて、公告 5 入札方法等①②に示す資料を添付することとしています。 設計図書内に入っている入札金額内訳書（様式15号）については、使用しないでください。