質　問　回　答　書

令和5年3月8日

各　位

施工担当課・係	水道施設課　施設配水係

工事名	山北・北園町老朽管更新工事　南工区その１（ゼロ債務）

上記工事の公告内容に対する質問について、下記のとおり回答する。

（なお、「質問事項」欄は質問書原文のまま掲載）

番号	質　問　事　項	回　答
1	工事積算条件として採用されている積算基準年度、経費年度、適用単価年月日、間接工事費の施工地域補正区分、一般管理費等における前払い金支出割合、契約保証の方式についてご明示をお願い致します。 また今後、入札対象工事公告の段階で、設計書への明示を希望します。	積算基準年度：令和4年度 経費年度：令和4年度 適用単価年月日：令和5年2月1日 施工地域補正区分：市街地 前払い金支出割合：4割以内 契約保証の方式：発注者が金銭的保証を必要とする場合
2	建設発生土処分において、運搬距離５ｋｍ以内の任意処分とし、設計変更の対象としないとありますが、任意処分（無償受取）の運搬距離の算出根拠及び想定場所の開示・共有をお願いします。 現在市内では任意処分は難しく処分は有償であり、５ｋｍ以内で処分できるとなると請負者の自社土場程度となりますが、最終的には事後の有償による処分となりえます。 このような状況でも、設計変更の対象とはならないのでしょうか。	運搬距離は、5Km以内を想定しています。特定した場所はありません。設計変更対象となりません。
3	舗装工（人力施工）の第10号代価表アスファルト単価（小型割増）の出典元もしくは算出根拠をご教授お願い致します。	第10号代価表　小型割増の表記は誤りです。加算額は計上しておりません。
4	第18号明細表　土留工　2.5m以下　設置＋撤去　50mとなっておりますが、実施図面（土工断面図　③DIP-GXφ300 H=1.2）での施工位置の確認ができないのですが明細表のとおりでよろしいでしょうか。 また、土留工　腹起材１本当りの長さは、2m・3m・4mのうちどの長さで想定されているのでしょうか。	第18号明細表のとおりです。 腹起材は、1本当り3メートルを想定しています。
5	開削工事のDIP-GXφ300の施工において、挿し口部外径φ408となります。接合時の作業スペースを考慮し、掘削幅を0.3＋0.408＋0.3＝1.208m≒1.2mとし、変更対象として協議をお願い致します。	本設計書のとおり、施工可能と考えられます。設計変更対象としません。

質　問　回　答　書

令和5年3月8日

各　位

施工担当課・係	水道施設課　施設配水係

工事名	山北・北園町老朽管更新工事　南工区その１（ゼロ債務）

上記工事の公告内容に対する質問について、下記のとおり回答する。

（なお、「質問事項」欄は質問書原文のまま掲載）

番号	質　問　事　項	回　答
6	現在、材料費等の高騰が進んでいる。適用単価年月日から実購入年月日の間で単価差が生じた場合、市場価格の変動に追従し変更の対象として協議をお願いします。（アスファルト混合物等関係する材料）	単価差が生じた場合に、協議に応じます。