

平成27年5月14日

建設業者 各位

津山市財政部契約監理室

事後審査型制限付き一般競争入札に係る設計書の数量訂正について

受付番号 27 - 000182

工事名 農協旧神滝支所解体工事

開札日 平成27年5月28日(木) 午前9時35分

入札公告添付設計書について、不備がありましたので数量を訂正します。

<http://www.city.tsuyama.lg.jp/index2.php?id=303>

をご確認ください。

また、この内容については「岡山県電子入札システム」の一般競争入札ホームから「設計図書ダウンロード」メニュー画面から「設計図書に関する質問回答書ダウンロード」「設計図書に関する質問回答書ダウンロード案件一覧」から工事番号をクリックすることで、内容をダウンロードすることができます。

入札設計書内訳の訂正箇所

工 事 名	農協旧神滝支所解体工事		
工 事 場 所	津山市 掘坂 地内		
番号	内訳書番号	内訳書訂正箇所	
		誤	正
1	内訳No.11	6. 運搬費 がれき類 0.0m ³ 木くず 0.0m ³	6. 運搬費 がれき類 213.9m ³ 木くず 180.7m ³
2	内訳No.12	7. 処分費 がれき類 0.0t 木くず 0.0m ³ 廃プラスチック 0.0m ³	7. 処分費 がれき類 502.7t 木くず 180.7m ³ 廃プラスチック 6.5m ³
3	内訳No.16	C. 倉庫 解体工事 運搬費 がれき類 0.0m ³ 木くず 0.0m ³	C. 倉庫 解体工事 運搬費 がれき類 45.2m ³ 木くず 43.0m ³
4	内訳No.17	処分費 がれき類 0.0t 木くず 0.0m ³	処分費 がれき類 106.2t 木くず 43.0m ³
5	内訳No.19	運搬費 がれき類 0.0m ³ 木くず 0.0m ³ 処分費 がれき類 0.0t 木くず 0.0m ³	運搬費 がれき類 19.9m ³ 木くず 69.0m ³ 処分費 がれき類 46.8t 木くず 69.0m ³
6	内訳No.21	運搬費 がれき類 0.0m ³ 廃プラスチック 0.0m ³ 金属類 0.0m ³ 処分費 がれき類 0.0t	運搬費 がれき類 31.7m ³ 廃プラスチック 0.6m ³ 金属類 1.1m ³ 処分費 がれき類 74.5t
7	内訳No.23	G. ボイラー室解体工事 運搬費 がれき類 0.0m ³	G. ボイラー室解体工事 運搬費 がれき類 3.5m ³
8	内訳No.24	処分費 がれき類 0.0t	処分費 がれき類 8.2t
9	内訳No.25	H. 有線中継所解体工事 運搬費 がれき類 0.0m ³	H. 有線中継所解体工事 運搬費 がれき類 12.0m ³
10	内訳No.26	処分費 がれき類 0.0t	処分費 がれき類 28.2t
注1) 訂正後の入札内訳書を確認したい場合は、別紙入札内訳書を参照してください。			
担 当 課 名		都市建設部建築住宅課	
電 話 番 号		0 8 6 8 - 3 2 - 2 0 9 8	
F A X		0 8 6 8 - 3 2 - 2 1 5 5	

平成 27 年度
農協旧神滝支所解体工事

参 考

設計書

設計者	検算者	係長	課長

位置	津山市	堀坂	地内																
工種・事業量	起工・変更理由																		
本館 : 鉄骨C B造 2階建 433.0㎡	<p style="text-align: center;">入札設計書（見積参考資料）</p> <p style="text-align: center;">この入札設計書は、特記仕様書、仕様書、施工条件明示、図面、目的物の性能・規格、構造物等の設計計算書を除き見積参考資料として、入札参加者の迅速、適正かつ確かな工事費の見積りと積算の技術力向上のための一資料であり、請負契約上の拘束力を生じるものではない。</p>																		
油庫 : C B造 平家建 24.0㎡																			
ボイラー室 : C B造 平家建 5.7㎡	<table border="1"> <tr> <td>区 分</td> <td>起 工</td> <td>第 回変更</td> <td>精算</td> <td>入札設計書</td> </tr> <tr> <td>予算種別</td> <td>国庫補助</td> <td>起債</td> <td>単県補助</td> <td>単市</td> <td>その他補助</td> </tr> <tr> <td>監督員</td> <td colspan="2">建築住宅課 (氏名)</td> <td colspan="2">吉井 遼平</td> </tr> </table>			区 分	起 工	第 回変更	精算	入札設計書	予算種別	国庫補助	起債	単県補助	単市	その他補助	監督員	建築住宅課 (氏名)		吉井 遼平	
区 分				起 工	第 回変更	精算	入札設計書												
予算種別	国庫補助	起債	単県補助	単市	その他補助														
監督員	建築住宅課 (氏名)		吉井 遼平																
有線中継所 : C B造 平家建 32.8㎡																			
消防機庫 : C B造 2階建 40.0㎡	<table border="1"> <tr> <td>TEL</td> <td colspan="3">直通 0868-32-2098 (内線 2565)</td> </tr> <tr> <td>FAX</td> <td colspan="3">都市建設部用 0868-32-2155</td> </tr> </table>			TEL	直通 0868-32-2098 (内線 2565)			FAX	都市建設部用 0868-32-2155										
TEL				直通 0868-32-2098 (内線 2565)															
FAX	都市建設部用 0868-32-2155																		
倉庫棟 : 木造 平家建 217.8㎡																			
屋根裏 吹付アスベスト除却工事一式																			
外構解体工事一式																			
「建設リサイクル法」対象工事																			
工事番号 H27 建工第 号																			

工 費							
設計金額		(消費税額)					
		(消費税抜)					
工事内訳書							
名 称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	金 額		備 考
直接工事費		1.0	式				
共通費							
共通仮設費		1.0	式				
現場管理費		1.0	式				
一般管理費		1.0	式				
合 計 (工事価格)		1.0	式				
							消費税率 (%)
消費税相当額		1.0	式				8.0%
総 合 計		1.0	式				

名 称	種 類・形 状	数 量	呼 称	単 価	計	備 考
直接工事費集計						
A 全体仮設工事		1.0	式			
B 本館解体工事		1.0	式			
C 倉庫 解体工事		1.0	式			
D 倉庫 解体工事		1.0	式			
E 油庫・消防機庫解体工事		1.0	式			
F ガソリンスタンド解体工事		1.0	式			
G ホイラ-室解体工事		1.0	式			
H 有線中継所解体工事		1.0	式			
I 外構解体工事		1.0	式			
小 計		1.0	式			

	名 称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備 考
3	建物解体工事	集積費を含む					
	基礎解体		64.1	m3			
	鉄骨CB造躯体解体	鉄筋分別 共	52.2	m3			
	RC造躯体解体	1階・2階床、鉄筋分別 共	53.5	m3			
	土間解体	鉄筋分別 共	50.3	m3			
	鉄骨上屋解体	西面付属部	12.8	m ²			
	アルミ製建具撤去	ガラス、建具廻りはつり 共	68.9	m ²			
	鋼製建具撤去	ガラス、建具廻りはつり 共	3.5	m ²			
	屋根解体	折版葺き、鼻隠し、下地 共	421.9	m ²			
	屋根解体	ビニロイド防水層、下地デッキ、型鋼 他	380.1	m ²			
	根廻り撤去	モザイクタイル H450	27.5	m ²			
	内部造作解体	下地撤去 共	433.0	延m ²			
	西面庇屋根(小波スレート)	石綿含有成形板(見なし処理)	16.5	m ²			
	内部床(Pタイル)	石綿含有成形板(見なし処理)	155.3	m ²			
	内部床(長尺塩ビシート)	石綿含有成形板(見なし処理)	40.0	m ²			
	内部天井(吸音テックス)	石綿含有成形板(見なし処理)	123.5	m ²			
	内部天井(プラスターボード)	石綿含有成形板(見なし処理)	178.8	m ²			
	次頁へ						

名 称	種 類・形 状	数 量	呼 称	単 価	計	備 考
7 処分費						
がれき類	コンクリート、コンクリートブロック、モルタル 他	502.7	t			
木くず		180.7	m3			
廃プラスチック	桶、シート 他	6.5	m3			
ガラス、タイル、陶器		12.8	m3			
金属類	有価物 鉄骨、鉄筋 他	47.3	t			
混合産業廃棄物		10.0	m3			
非飛散性アスベスト含有板類	PB、Pタイル、フレキシブルボード 他	4.3	m3			
残存物品	備品類 他	5.0	t			
	家電リサイクル法対象 TV×2台、冷蔵庫 他					
小 計		1.0	式			
次頁へ						

	名 称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備 考
8	アスベスト撤去工事						
	1階・2階屋根裏 共						
	1) 仮設工事						
	事前清掃	HEPAフィルタ付真空掃除機	1.0	式			
	セキュリティールーム	組立、解体、防災シート張、床養生共	2.0	組			
	室内足場	脚立足場	263.3	m ²			
	外部足場	枠組本足場 W1200	20.0	m ²			
	昇降足場	階段建枠	4.0	m			
	店舗部 隔離養生用仕切壁	LGS + 合板 t9 H=3,950	31.6	m ²			
		開口出入口 × 1箇所共					
	屋外階段部 仮設床組	単管、鋼製道板 他	16.0	m ²			
	同 上	中間支柱 H=3,650	1.0	式			
	屋外階段部 外部隔離養生用仕切壁	LGS + 合板 t9 H=3,100	71.3	m ²			
	舗床部 外部隔離養生用仕切壁	LGS + 合板 t9 H=3,200	16.0	m ²			
	2) 隔離養生 表示看板						
	床・立上り (30cm) 養生	ポリシート 0.15mm × 2重貼	316.2	m ²			
	壁 養生	ポリシート 0.1mm × 1重貼	587.2	m ²			
	設備・機器養生	ポリシート 0.1mm × 1重貼	1.0	式			
	安全表示看板		1.0	式			
	現場安全対策費	石綿作業主任者常駐、書類作成他	1.0	式			
	次頁へ						

名 称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備 考
前頁より						
3) アスベスト除去工事						
プロベスト範囲天井材撤去	PB、カラー鋼板等	263.3	m ²			
プロベスト付着の可能性があるので、レベル1として対応する。						
プロベスト吹付材除去	レベル1	5.3	m3			
飛散防止剤散布	抑制剤(石綿吹付け面・天井面)	526.6	m ²			
飛散防止剤散布	固化剤(除去面)	5.3	m3			
飛散防止剤散布	固化剤(隔離養生面)	903.4	m ²			
二重密封処理	専用袋詰め プロベスト吹付材	5.3	m3			
二重密封処理	専用袋詰め 天井材	263.3	m ²			
二重密封処理	専用袋詰め 隔離養生等	903.4	m ²			
作業後清掃	HEPAフィルタ付真空掃除機	1.0	式			
4) 安全施設機械損料						
負圧除塵機	設置、損料	2.0	台			
エアシャワー	設置、損料	2.0	台			
真空掃除機	損料	2.0	台			
エアレススプレーヤー機	損料	2.0	台			
機器運送費	搬入、搬出	1.0	式			
5) 保護衣等消耗品費						
消耗品副資材費	保護衣・手袋・マスクフィルタ・1.2次フィルタ・専用袋 他	1.0	式			
次頁へ						

名 称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備 考
前頁より						
6) 粉塵濃度測定						
粉塵濃度測定	分析測定、記録 採取技術員	52.0	点			
粉塵濃度測定	測定量、報告書	1.0	式			
作業前測定	作業室内 3点×2箇所 処理作業室外 4方向×各1点×2箇所					
作業中測定	作業室内 3点×2箇所 敷地境界 4方向×各1点×2箇所 セキュリティールーム入口 1点×2箇所 負圧除塵機排気口 1点×2箇所					
処理作業後(シート撤去前)	作業室内 3点×2箇所					
シート撤去後1週間	作業室内 3点×2箇所 敷地境界 4方向×各1点×2箇所					
7) 産業廃棄物処分						
プロベスト吹付材、保護衣消耗品、養生シート 等						
運搬費	特別管理産業廃棄物	3.0	台			
処分費	特別管理産業廃棄物(石綿吹付け材)	5.3	m ³			
処分費	特別管理産業廃棄物(天井材)	263.3	m ²			
処分費	特別管理産業廃棄物(消耗品、養生等)	1.0	式			
小 計		1.0	式			

名 称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備 考
C 倉庫 解体工事						
外部足場	枠組足場 W600	1.0	式			
垂直養生	防災シート JIS防災1類	1.0	式			
根切り	機械堀	53.1	m3			
埋戻し	機械 発生土 30cm転圧共	53.1	m3			
木造上屋解体	手こわし併用機械、内部造作解体共	77.2	m ²			
木造建物基礎解体	有筋、手こわし併用機械 共	77.2	m ²			
コンクリート土間解体	圧砕機 t150	11.6	m3			
内部仕上撤去	内部造作解体 間仕切壁 他	77.2	延m ²			
照明器具撤去	付属部材、配線 共	4.0	箇所			
鋼製建具	両開き扉 2,200×2.150程度	1.0	箇所			
運搬費						
がれき類	DID区間無 積込費共	45.2	m3			
木くず	DID区間無 積込費共	43.0	m3			
廃プラスチック	DID区間無 積込費共	1.0	m3			
金属類	DID区間無 積込費共	0.7	m3			
混合産業廃棄物	DID区間無 積込費共	0.3	m3			
残存物品	DID区間無 積込費共	3.0	台			
倉庫、油庫、消防機庫、ホイル室、有線中継所の運搬 共						
次頁へ						

名 称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備 考
前頁より						
処分費						
がれき類	コンクリート、コンクリートブロック、モルタル	106.2	t			
木くず		43.0	m3			
廃プラスチック	樋 他	1.0	m3			
金属類	有価物 鉄筋 他	0.8	t			
混合産業廃棄物		0.3	m3			
残存物品	備品類	1.2	t			
	家電リサイクル法対象 TV×5台、冷蔵庫 他					
小 計		1.0	式			

名 称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備 考
D 倉庫 解体工事						
外部足場	枠組足場 W600	1.0	式			
垂直養生	防災シート JIS防災1類	1.0	式			
根切り	機械堀	100.8	m3			
埋戻し	機械 発生土 30cm転圧共	100.8	m3			
木造上屋解体	手こわし併用機械、内部造作解体共	130.7	m ²			
	屋根瓦70m ² 手ばらし・荷下ろし・集積手間共					
木造建物基礎解体	有筋、手こわし併用機械 共	130.7	m ²			
コンクリート土間解体	圧砕機 t150	30.2	m3			
内部仕上撤去	内部造作解体 間仕切壁 他	140.5	延m ²			
鉄骨造上屋解体	中量級	70.6	m ²			
鉄骨造建物基礎解体	圧砕機	3.1	m3			
小波スレート撤去	石綿含有成形板(見なし処理)	33.6	m ²			
大波スレート撤去	石綿含有成形板(見なし処理)	80.4	m ²			
	下屋庇屋根を含ム					
照明器具撤去	付属部材、配線 共	9.0	箇所			
鋼製建具	シャッター 2,500×2.730程度	3.0	箇所			
次頁へ						

名 称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備 考
前頁より						
運搬費						
がれき類	DID区間無 積込費共	19.9	m3			
木くず	DID区間無 積込費共	69.0	m3			
廃プラスチック	DID区間無 積込費共	1.4	m3			
金属類	DID区間無 積込費共	1.4	m3			
混合産業廃棄物	DID区間無 積込費共	0.6	m3			
非飛散性アスベスト含有板類	DID区間無 積込費共	0.9	m3			
処分費						
がれき類	コンクリート、コンクリートブロック、モルタル	46.8	t			
木くず		69.0	m3			
廃プラスチック	桶 他	1.4	m3			
金属類	有価物 鉄骨、鉄筋 他	1.5	t			
混合産業廃棄物		0.6	m3			
非飛散性アスベスト含有板類	大波スレート、小波スレート	0.9	m3			
残存物品		0.9	t			
小 計		1.0	式			

	名 称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備 考
E	油庫・消防機庫解体工事						
	外部足場	枠組足場 W600	1.0	式			
	垂直養生	防災シート JIS防災1類	1.0	式			
	根切り	機械堀	57.3	m3			
	埋戻し	機械 発生土 30cm転圧共	57.3	m3			
	RC造建物躯体解体	圧砕機	19.7	m3			
	RC・CB造建物基礎解体		11.2	m3			
	CB造解体	付属外周堀 共	62.7	m ²			
	防水屋根解体		38.2	m ²			
	屋根解体	折版屋根	35.2	m ²			
	屋根解体	防水屋根	38.2	m ²			
	鉄骨造上屋解体	軽量級	25.2	延m ²			
	コンクリート土間解体	圧砕機 t150	14.7	m3			
	内部仕上撤去	内部造作解体	41.3	延m ²			
	鋼製建具撤去	扉 800×1,900、1,100×2,000	2.0	箇所			
	アルミ製建具撤去	ガラス共 1,340×840×3箇所	4.5	m ²			
	鋼製建具撤去	シャッター 2,860×2,050	1.0	箇所			
	キッチン台	水栓 共	1.0	台			
	照明器具撤去	付属部材、配線 盤 共	6.0	箇所			
	次頁へ						

名 称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備 考
前頁より						
小便器撤去		1.0	箇所			
便槽撤去	石灰消毒処理 共	1.0	式			
配管類撤去	排水管、給水管、電気配線 他	1.0	式			
消火器	ボックス 他	1.0	箇所			
運搬費						
がれき類	DID区間無 積込費共	31.7	m3			
廃プラスチック	DID区間無 積込費共	0.6	m3			
金属類	DID区間無 積込費共	1.1	m3			
ガラス、タイル、陶器	DID区間無 積込費共	0.2	m3			
混合産業廃棄物	DID区間無 積込費共	0.7	m3			
処分費						
がれき類	コンクリート、コンクリートブロック、モルタル	74.5	t			
廃プラスチック	樋 他	0.6	m3			
金属類	有価物 鉄骨、鉄筋 他	1.2	t			
ガラス、タイル、陶器		0.2	m3			
混合産業廃棄物		0.7	m3			
残存物品		0.4	t			
小 計		1.0	式			

	名 称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備 考
F	ガリソラント解体工事	集積費を含む					
	外部足場	枠組足場 W600	1.0	式			
	垂直養生	防災シート JIS防災1類	1.0	式			
	根切り	機械堀	6.6	m3			
	埋戻し	機械 発生土 30cm転圧共	6.6	m3			
	鉄骨造上屋解体	軽量級	9.7	m ²			
	屋根解体	折版屋根	10.7	m ²			
	CB壁解体		7.9	m ²			
	土間コンクリート解体は、E.油庫・消防機庫解体に含む						
	運搬費						
	がれき類	DID区間無 積込費共	0.3	m3			
	金属類	DID区間無 積込費共	0.2	m3			
	廃プラスチック	DID区間無 積込費共	0.3	m3			
	処分費						
	がれき類	コンクリート、コンクリートブロック、モルタル	0.7	t			
	金属類	有価物 鉄骨、鉄筋 他	0.2	t			
	廃プラスチック	樋 他	0.3	m3			
	小 計		1.0	式			

	名 称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備 考
G	ホィラ-室解体工事	集積費を含む					
	外部足場	枠組足場 W600	1.0	式			
	垂直養生	防災シート JIS防災1類	1.0	式			
	根切り	機械堀	14.4	m3			
	埋戻し	機械 発生土 30cm転圧共	14.4	m3			
	CB造建屋解体	t150	24.0	m ²			
	建物基礎解体		2.5	m3			
	屋根解体	防水モルタル	9.0	m ²			
	鋼製建具	扉 900×1,900程度	1.0	箇所			
	アルミ製建具撤去	ガラス共	1.0	箇所			
	コンクリート土間解体	圧砕機 t150	1.0	m3			
	照明器具撤去	付属部材、配線 盤 共	1.0	箇所			
	ホィラ-機器	ハイブ類 共	1.0	式			
	運搬費						
	がれき類	DID区間無 積込費共	3.5	m3			
	廃プラスチック	DID区間無 積込費共	0.3	m3			
	ガラス、タイル、陶器	DID区間無 積込費共	0.1	m3			
	金属類	DID区間無 積込費共	0.2	m3			
	混合産業廃棄物	DID区間無 積込費共	0.3	m3			
	次頁へ						

名 称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備 考
前頁より						
処分費						
がれき類	コンクリート、コンクリートブロック、モルタル	8.2	t			
廃プラスチック	桶 他	0.3	m3			
ガラス、タイル、陶器		0.1	m3			
金属類	有価物 鉄筋 他	0.3	t			
混合産業廃棄物		0.3	m3			
残存物品		0.6	t			
小 計		1.0	式			

	名 称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備 考
H	有線中継所解体工事	集積費を含む					
	外部足場	枠組足場 W600	1.0	式			
	垂直養生	防災シート JIS防災1類	1.0	式			
	根切り	機械堀	35.6	m3			
	埋戻し	機械 発生土 30cm転圧共	35.6	m3			
	CB造建屋解体	t150	87.3	m ²			
	建物基礎解体		6.9	m3			
	コンクリート土間解体	圧砕機 t100~150	5.3	m3			
	屋根解体	防水モルタル	55.1	m ²			
	屋根解体	折版葺き(増築部 鼻隠し 共)	59.5	m ²			
	アルミ製建具撤去	引違戸	1.0	箇所			
	アルミ製建具撤去	ガラス共	2.0	箇所			
	照明器具撤去	付属部材、配線 盤 共	5.0	箇所			
	電気機器	コンデンサ、避雷器 他	1.0	式			
	運搬費						
	がれき類	DID区間無 積込費共	12.0	m3			
	廃プラスチック	DID区間無 積込費共	0.3	m3			
	ガラス、タイル、陶器	DID区間無 積込費共	0.2	m3			
	金属類	DID区間無 積込費共	0.3	m3			
	次頁へ						

名 称	種 類・形 状	数 量	呼 称	単 価	計	備 考
前頁より						
混合産業廃棄物	DID区間無 積込費共	0.3	m3			
処分費						
がれき類	コンクリート、コンクリートブロック、モルタル	28.2	t			
廃プラスチック	樋 他	0.3	m3			
ガラス、タイル、陶器		0.2	m3			
金属類	有価物 鉄骨 他	0.4	t			
混合産業廃棄物		0.3	m3			
残存物品		0.1	t			
小 計		1.0	式			

	名 称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備 考
1	外構解体工事						
	点検柵撤去		2.0	箇所			
	散水栓撤去		2.0	箇所			
	柵撤去	500×500、300×300	7.0	箇所			
	量水器13 止水処理	既設散水栓 繋ぎ込み	1.0	式			
	浄化槽撤去	付属バルブ・接続柵、RC、石灰消毒処理 共	1.0	式			
	アスファルト舗装撤去		23.1	m3			
	井戸撤去	深さ:7.5m 購入土 埋戻し バイブ共	1.0	箇所			
	警鐘台撤去	引込配線 他	1.0	箇所			
	外部階段撤去	6.9m3 程度	1.0	箇所			
	樹木撤去(伐根共)		1.0	式			
	側溝撤去		53.6	m			
	囲障撤去	角フューム 450×300程度	31.2	m			
	溜柵撤去	800×800	1.0	箇所			
	木電柱撤去	400 H12m程度 配線、支線 他 共	1.0	箇所			
	小 計		1.0	式			

